

設 計 内 訳 書

工 事 名 : 野根地区公衆トイレ等整備工事

工 事 費 内 訳 明 細 書

工事名； 野根地区公衆トイレ等整備工事

合計金額

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設費		1.0	式			
B	建築工事		1.0	式			
C	電気設備		1.0	式			
D	機械設備		1.0	式			
E	純工事費		1.0	式			
F	現場管理費		1.0	式			
G	工事原価		1.0	式			
	一般管理費(調整前)		1.0	式			
H	一般管理費(調整後)		1.0	式			
I	工事価格		1.0	式			
J	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工 事 費 合 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費率		1.0	式			
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 控え共	31.7	m			
	クロスゲート	W6.0×H1.8	1.0	箇所			
	交通誘導員A		4.0	人			
	移動式クレーン	50 t	1.0	台			
	〃	4.9 t	1.0	台			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	建築工事						
B-1	仮設工事		1.0	式			
B-2	土工事・地業工事		1.0	式			
B-3	鉄筋工事・コンクリート工事・左官工事		1.0	式			
B-4	防水工事・木工事		1.0	式			
B-5	屋根及びとい工事・外装工事		1.0	式			
B-6	塗装工事		1.0	式			
B-7	エント工事		1.0	式			
B-8	外構工事		1.0	式			
B-9	解体工事		1.0	式			
B-10	廃材処分		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	仮設工事						
	墨出し		19.8	m ²			
	養生		19.8	m ²			
	清掃片付け		19.8	m ²			
	竣工時清掃		19.8	m ²			
	遣り方		22.9	m ²			
	内部足場	脚立並列足場・H=1.80m	36.0	m ²			
	外部足場	くさび緊結式足場・手摺先行型・900mm	89.6	m ²			
	メッシュシート		89.6	m ²			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	土工事・地業工事						
	<土工事>						
	根切り		31.5	m3			
	埋戻し		11.8	m3			
	<地業工事>						
	砕石敷	基礎・土間下 再生材	5.9	m3			
	捨てコンクリート	18-15-20 N	1.5	m3			
	上記打設手間		1.5	m3			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	鉄筋工事・コンクリート工事・左官工事						
	<鉄筋工事>						
	D10	SD295	112.0	kg			
	D13	SD295	72.3	kg			
	鉄筋加工組立		184.0	kg			
	鉄筋運搬費		184.0	kg			
	スクラップ 控除	H2程度	5.0	kg			
	ワイヤーメッシュ	φ6@100	12.0	m ²			
	<コンクリート工事>						
	普通型枠		13.1	m ²			
	打放型枠		18.9	m ²			
	水抜きパイプ	φ20 塩ビ製	20.0	箇所			
	SUSボルト	SUS304 M12 L=65	28.0	箇所			
	型枠運搬費		32.0	m ²			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<コンクリート工事>						
	土間コンクリート	21-18-20 N	1.4	m ³			
	上記打設手間		1.4	m ³			
	基礎コンクリート	24-18-20 N	9.2	m ³			
	上記打設手間		9.2	m ³			
	<左官工事>						
	コンクリート直押え		22.8	m ²			
	土台天端モルタル	t=10mm	15.4	m			
	調整モルタル	t=10mm □100	28.0	箇所			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4	防水工事・木工事						
	<防水工事>						
	MS-2	10×15	16.3	m			
	<木工事>						
	土台	特一 無等級 桧 120×120 4m	0.12	m3			
	〃	特一 無等級 桧 120×120 3m	0.13	m3			
	柱	特一 無等級 桧 120×120 4m	0.86	m3			
	梁	特一 無等級 桧 120×120 4m	0.17	m3			
	〃	特一 無等級 桧 120×120 3m	0.09	m3			
	〃	特一 無等級 桧 120×150 4m	0.07	m3			
	〃	特一 無等級 桧 120×210 5m	0.13	m3			
	〃	特一 無等級 桧 120×210 3m	0.08	m3			
	母屋	特一 無等級 桧 105×105 4m	0.35	m3			
	〃	特一 無等級 桧 105×105 3m	0.10	m3			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<木工事>						
	小屋束	特一 無等級 桧 105×105 3m	0.10	m3			
	垂木・転び止め	特一 無等級 桧 45×90 4m	0.39	m3			
	間柱	特一 桧 45×120 4m	0.35	m3			
	広小舞	特一 桧 30×100 3m	0.08	m3			
	鼻隠し	上小節 桧 30×165 3m	0.13	m3			
	木杵材	上小節 桧 30×135 3m	0.02	m3			
	木杵下地	特一 桧 30×225 3m	0.08	m3			
	ベンチ	上小節 桧 190×65 2m	0.30	m3			
	防腐処理 K3	透明 土台、ベンチ	0.43	m3			
	防蟻処理	土壌、木部（基礎天+1m）	13.0	m ²			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<木工事>						
	アンカーボルト	M12	19.0	本			
	〃	M16	4.0	本			
	い		7.0	個			
	ろ		2.0	個			
	ほ		2.0	個			
	と		2.0	個			
	ち		2.0	個			
	釘・金物		1.0	式			
	上記組立手間	労務費	1.0	式			
壁	壁胴縁下地	桧 18×45@303	4.6	m ²			
〃	〃	桧 18×45@455	28.1	m ²			
〃	間仕切組	桧 60×60@303	1.9	m ²			
〃	桧板張り	幅75mm t=12mm	9.7	m ²			
外壁	耐水合板張り	1類 t=9mm	28.1	m ²			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-5	屋根及びとい工事・外装工事						
	<屋根およびとい工事>						
	改質アスファルトルーフィングシート		40.6	m ²			
	軒先唐草		24.0	m			
	横葺き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	40.6	m ²			
	土台水切	糸尺160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.35mm	19.9	m			
	下り棟	キャップ式 捨て棟含む	18.0	m			
	頂部包み		1.0	箇所			
	窓台包み	糸尺270 カラーガルバリウム鋼板 t=0.35mm	8.7	m			
	<外装工事>						
	透湿防水シート		33.1	m ²			
	横葺き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4mm	28.1	m ²			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6	塗装工事						
	素地ごしらえ	木部 B種	45.0	m ²			
	WP塗		45.0	m ²			
	素地ごしらえ	木部B種 細物 糸尺300程度	20.4	m			
	WP塗	細物 糸尺300程度	20.4	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-7	ユニット工事						
	設備 1 体型ユニット	設置共 パートレ 外壁塗装仕上げ	1.0	基			
	ユニット目隠し壁	設置共 W1400 塗装仕上げ	1.0	基			
	配送費	上記ユニット、目隠し壁	1.0	式			
	テーブルベンチセット	再生木材 テーブル1ベンチ2	1.0	組			
	配送費		1.0	式			
	設置費		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-8	外構工事						
	カーアスファルト舗装	A-3-10 再生材路盤共	248.0	m ²			
	人工芝	パイル長 25mm Really Turf [®] と同等品	29.6	m ²			
	下地用防草シート	グリーンビスタ 同等品	29.6	m ²			
	すきとり		2.7	m ³			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-10	廃材処分						
	〈積込・運搬〉						
	がれき		5.3	m3			
	残土処理		19.7	m3			
	〈処分〉						
	がれき		5.3	m3			
	残土処理		19.7	m3			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	電気設備						
C-1	コンセント・電灯・弱電設備工事		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	コンセント・電灯・弱電設備工事						
	波付硬質合成樹脂管	30	17.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル管	露出 16mm	2.0	m			
	〃	露出 28mm	1.0	m			
	EM-IE	5.5mm 2	21.0	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内	21.0	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C 管内	4.0	m			
	鋼管柱	6m 人力	1.0	本			
	埋設標識シート	W150 2倍	17.0	m			
	接地極	10φ 1.0m	2.0	箇所			
	根切		5.7	m3			
	砂		1.3	m3			
	埋戻し		4.3	m3			
	コンクリート	21-18-20 N	0.1	m3			
	上記打設		0.1	m3			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブルボックス	ステンレス 200×200×200 SS-WP形	1.0	個			
	地中埋設標		2.0	箇所			
	残土運搬		0.1	m3			
	残土処分		0.1	m3			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	機械設備						
D-1	給排水設備工事		1.0	式			
D-2	浄化槽設備工事		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-1	給排水設備工事						
	<給水管工事>						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP25 地中埋設	0.4	m			
	〃	HIVP30 地中埋設	17.0	m			
	埋設シート		17.0	m			
	根切		7.1	m ³			
	砂		3.1	m ³			
	埋戻し		4.0	m ³			
	硬質塩化ビニル管	VP100	9.3	m			
	〃	VP30	2.0	m			
	小口径樹		4.0	個			
	残土運搬		3.1	m ³			
	残土処分		3.1	m ³			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-2	浄化槽設備工事						
	遣り方		3.8	m ²			
	墨だし		6.4	m ²			
	清掃片付け		6.4	m ²			
	養生費		6.4	m ²			
	昇降設備		5.1	m			
	掘削周囲手すり		1.0	式			
	簡易矢板工事	トレンチ工法	1.0	式			
	根切	切ばり BH-0.2	23.6	m ³			
	埋戻し	搬入土	18.3	m ³			
	残土処分	場外搬出	23.6	m ³			
	整地	浄化槽周り 人力	28.5	m ³			
	碎石敷	頂版スラブ下	0.2	m ³			
	〃	基礎スラブ下	0.2	m ³			
	水替え費	φ50	1.0	式			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート	21-18-20	0.6	m ³			
	同上打設費	バケツ打ち	0.6	m ³			
	普通合板型枠		1.6	m ²			
	材料運搬費		1.6	m ²			
	発生材処理		1.6	m ²			
	面木		8.7	m			
	D10	SD295	40.0	kg			
	D13	SD295	40.0	kg			
	加工組立		80.0	kg			
	鉄筋運搬費		80.0	kg			
	金鋤押さえ		3.8	m ²			
	木鋤押さえ		2.6	m ²			
	基礎工事	送風機	1.0	式			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FRP槽	ホップ・ブローとも 10人槽 XJ-10A	1.0	式			
	上記運搬費		1.0	式			
	据え付け		1.0	式			
	水張		1.0	式			
	開口部枠据え付け		1.0	式			
	マンホール塗装		1.0	式			
	付属機器据え付け		1.0	式			
	処理槽配管		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	小 計						